

ESTIMATE No: PCB-2026-081

Date: August 13, 2026

Valid: 30 days



PACIFIC CUSTOM BUILDERS LTD. – GENERAL CONTRACTOR – COQUITLAM, BC
Tel: 604-721-9610 • Majid@pcbld.ca • www.pcbld.ca

PROJECT / پروژه

4725 The Glen, West Vancouver, BC V7S 3C3

توسعه اتاق زیرزمین – محصورکردن فضای زیر دک

CLIENT / کارفرما

Edgemont Floors Inc.

به توجه: Iman – مدیرعامل (CEO)

شرح کلی پروژه

برداشتن دیوار خارجی فعلی اتاق زیرزمین (شامل درب کشویی شیشه‌ای) و ساخت سه دیوار خارجی جدید زیر دک (دیوار جلو با دو پنجره دوجداره و یک درب ورودی، و دو دیوار جانبی)؛ تبدیل دک موجود به سقف شامل سالم‌برداری کف کامپوزیت، شیتینگ شیب‌دار، ممبرین ضدآب و اکبل و نصب مجدد کف و نرده‌ها؛ عایق حرارتی دیوارها و سقف؛ فونداسیون جدید؛ نمای استاکوی هماهنگ با ساختمان؛ برق، گرمایش/تهویه و فینیش کامل داخلی. مساحت اضافه‌شده حدود ۱۸۰ فوت مربع. کلیه کارها مطابق BC Building Code 2024 انجام می‌شود.

جدول قیمت آیتم‌ها

#	شرح آیتم (متریال + دستمزد)	مرجع BCBC 2024	قیمت
۱	تجهیز کارگاه، حفاظت، بین‌های نخاله و هزینه‌های دفع	Part 8	\$2,500
۲	تخریب دیوار خارجی موجود (شامل درب کشویی شیشه‌ای)	Part 8	\$3,500
۳	سالم‌برداری کف کامپوزیت دک و بخش‌های نرده	Part 8	\$2,800
۴	برش دال بتنی موجود، پی‌کنی تا زیر خط یخبندان و رگلاژ بستر	9.12.1, 9.12.2.2	\$3,200
۵	فوتینگ و استم‌وال بتنی زیر هر سه دیوار (میلگرد، قالب، پمپ، بتن‌ریزی؛ بتن حداقل 20 MPa، انکربولت پلایت طبق کد)	9.15, 9.3.1, 9.23.6	\$9,500
۶	تکمیل دال + لایه دانه‌بندی + عایق صلب زیر کف + پلی ۶-میل + لوله‌گذاری رادون	9.16, 9.13.4, 9.25.4	\$4,200
۷	زهکشی محیطی فونداسیون و damp-proofing	9.14, 9.13.2	\$2,800
۸	فریمینگ سه دیوار خارجی 6x2 با هدرها، پلایت PT روی بتن و مهاربندی لرزه‌ای (braced wall panels)	9.23, 9.23.13	\$7,500
۹	تقویت تیرچه‌های دک و بلاکینگ برای بار سقف + دک	9.23.4, Part 4	\$3,200

۱۰	شیتینگ شیب دار سقف روی تیرچه ها (شیب حداقل برای زهکشی ممبرین)	9.23.16, 9.26.3	\$2,900
۱۱	ممبرین ضدآب واکبل مطابق استاندارد (وینیل ۶۰-میل CGSB-37.54 یا ۲-لایه SBS) با فلاشینگ کامل	9.26	\$5,500
۱۲	نصب مجدد کف کامپوزیت روی اسلیپر و بازگرداندن نرده ها (ارتفاع و بار گارد طبق کد)	9.8.8	\$3,400
۱۳	تهیه و نصب ۲ پنجره دوجداره Low-E آرگون رده بالا (USI ≤ 1.61 ; NAFS)	9.7, 9.36.2.7	\$2,900
۱۴	تهیه و نصب ۱ درب ورودی خارجی عایق دار باکیفیت (USI ≤ 1.61 ; NAFS)	9.7, 9.36.2.7	\$2,800
۱۵	عایق دیوارها تا R-22 مؤثر + هوابندی کامل (فراتر از حداقل کد)	9.36.2.6, 9.25	\$2,600
۱۶	عایق سقف از پایین: بت R-28 + بخار بند پلی؛ با تهویه فضای بالای عایق در هر دهانه تیرچه	9.36.2.6, 9.19, 9.25	\$1,800
۱۷	استاکوی ۳-لایه با رین اسکرین (فاصله موئینگی $\leq 10\text{mm}$) و WRB، هماهنگ با نمای موجود	9.27.2.2, 9.28	\$9,000
۱۸	سافیت، فاشا، فلاشینگ های تکمیلی و ونت های پیوسته تهویه سقف با توری حشرات	9.19, 9.26.4	\$1,900
۱۹	برق توسط الکتریشن دارای لایسنس: مدارها، پریزها (فواصل طبق کد)، پات لایت، دتکتور دود اینترکانکت و CO	CEC-BC, 9.10.19, 9.32.3.9	\$5,500
۲۰	گرمایش با ظرفیت طراحی مطابق کد و تهویه مکانیکی فضای جدید	9.33, 9.32	\$2,200
۲۱	درای وال، نوارکشی (تیپ اندماد) و نقاشی کامل	9.29	\$4,200
۲۲	کف پوش داخلی، قرنیز و تریم	—	\$3,600
۲۳	اجاره تجهیزات: مینی اسکاواتور، کمپکتور، داربست	—	\$2,000
۲۴	سرپرستی کارگاه و مدیریت پروژه	—	\$4,500
جمع			\$94,000
GST ۵٪			\$4,700
مبلغ کل قرارداد			\$98,700

انطباق با کد ساختمانی بریتیش کلمبیا (BCBC 2024)

- **فونداسیون الزامی است:** دیوارهای خارجی باید روی فوتینگ و فونداسیون بنشینند (بخش 9.15) و کف پی باید زیر عمق نفوذ یخبندان قرار گیرد (بخش 9.12.2.2). به همین دلیل اجرای دیوار روی دال بتنی موجود پاسیو مجاز نیست و آیتم های ۴ تا ۷ بخش جدایی ناپذیر پروژه اند.
- **لرزه ای:** ونکوور غربی در پهنه لرزه خیزی بالا قرار دارد؛ مهاربندی دیوارها و اتصالات مطابق 9.23.13 اجرا می شود.
- **سقف با تیرچه پر شده از عایق بت:** فضای بالای عایق در هر دهانه تیرچه تهویه می شود (بخش 9.19) از طریق ونت های پیوسته دو انتهای هر دهانه؛ بخار بند پلی سمت گرم نصب می گردد (9.25.4).
- **انرژی:** عایق دیوار R-22 مؤثر و پنجره/درب با $USI \leq 1.61$ الزامات 9.36 را برآورده یا از آن عبور می کند.

- **رادون:** لوله‌گذاری rough-in زیر دال مطابق 9.13.4 (الزام سراسری BC در 2024 BCBC).
- **ایمنی حریق:** دتکتور دود اینترکانکت با کل خانه (9.10.19) و دتکتور (9.32.3.9) CO.

مدت اجرا

مدت اجرای پروژه **۴۵ روز کاری** است (روزهای شنبه/یکشنبه و تعطیلات رسمی در این مدت محاسبه نشده است). در صورت بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده – از جمله شرایط جوی نامساعد، شرایط پنهان سازه‌ای یا خاک، یا تأخیر تأمین متریال – این مدت ممکن است حداکثر تا **دو هفته** تمدید شود و مراتب کتباً به کارفرما اطلاع داده خواهد شد.

توصیه مهم درباره پرمیت: با توجه به اینکه بخش عمده این پروژه شامل کارهای اکستریور (دیوارهای خارجی، نما و سقف) است، Pacific Custom Builders Ltd. **شدیداً توصیه می‌کند** روند اخذ پرمیت ساختمان پیش از شروع کار انجام شود. در صورت تمایل کارفرما به اخذ پرمیت، شرکت ما می‌تواند با هزینه جداگانه، کلیه مراحل طراحی سازه (استراکچرال دیزاین)، اپروال‌های موردنیاز و مراحل اخذ پرمیت را پیش از شروع پروژه انجام دهد.

در صورتی که کارفرما تصمیم قطعی به شروع و انجام پروژه بدون اخذ پرمیت داشته باشد، ریسک این تصمیم مستقیماً متوجه کارفرما خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از پروژه با دستور توقف کار (Stop-Work Order) از سوی شهرداری مواجه شویم، مسئولیت اخذ پرمیت بر عهده کارفرما خواهد بود. چنانچه توقف پروژه به دلیل الزامات شهرداری بیش از **۳۰ روز کاری** ادامه یابد، پروژه کنسل خواهد شد و کلیه هزینه‌های پروژه اعم از متریال و دستمزد، به‌علاوه **۱۰٪ از مبلغ باقیمانده از کل مبلغ قرارداد**، به‌علاوه GST، طی یک صورت‌حساب به‌عنوان اینویس نهایی به کارفرما ارائه می‌شود و کارفرما متعهد به پرداخت آن مطابق برنامه زمان‌بندی پرداخت اینویس‌ها مندرج در قرارداد است. هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها مشمول بهره دیرکرد به میزان **۲٪ در ماه (معادل ۲۴٪ سالانه)** از تاریخ سررسید خواهد بود، مطابق رویه رایج صنعت ساخت‌وساز و با درج نرخ سالانه طبق الزام قانون فدرال بهره (Interest Act).

شرایط و ضوابط

1. **تغییرات (Change Order):** هرگونه تغییر در شرح کار صرفاً با دستور تغییر کتبی امضاشده توسط طرفین و با تعدیل قیمت و زمان انجام می‌شود.
2. **شرایط پنهان:** شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی سازه‌ای، خاک، رطوبت یا تأسیسات پنهان داخل دیوار/دال موجود، خارج از این قیمت است و از طریق دستور تغییر کتبی محاسبه می‌شود.
3. **کف کامپوزیت:** قیمت بر اساس سالم‌برداری و نصب مجدد بردهای موجود است. در صورت آسیب‌دیدگی بردها هنگام باز کردن، تأمین برد نو با تأیید کتبی کارفرما حدود \$4,500 به قرارداد اضافه می‌کند.
4. **هماهنگی نما:** رنگ و بافت استاکو تا نزدیک‌ترین حد ممکن با نمای موجود هماهنگ می‌شود؛ با توجه به کهنگی نمای فعلی، تطابق صددرصدی رنگ قابل تضمین نیست.
5. **گارانتی:** ۱ سال گارانتی کیفیت اجرا از تاریخ تحویل؛ گارانتی متریال (پنجره، درب، ممبرین و...) مطابق ضمانت سازنده.
6. **بیمه:** پیمانکار دارای بیمه مسئولیت عمومی و پوشش WorkSafeBC برای کلیه نفرات کارگاه است.
7. **تعهدات کارفرما:** تأمین دسترسی به محل کار، آب و برق کارگاهی، و جابه‌جایی اثاثیه از محدوده کار پیش از شروع.

8. **مستثنیات:** هزینه‌های پرمیت و مهندسی، مبلمان و دکور، محوطه‌سازی و ترمیم فضای سبز خارج از محدوده کار، و هرگونه کار خارج از جدول آیتم‌های فوق.

9. **لغو قرارداد توسط کارفرما:** در صورت لغو بدون قصور پیمانکار، هزینه کارهای انجام‌شده و متریال خریداری/سفارش‌شده به‌علاوه ۱۰٪ مبلغ باقیمانده قرارداد قابل مطالبه است.

10. **حل اختلاف:** این قرارداد تابع قوانین استان بریتیش کلمبیا است؛ اختلافات ابتدا از طریق مذاکره و سپس داوری در ونکوور حل‌وفصل می‌شود.

Pacific Custom Builders Ltd

تهیه‌کننده استیمیت — امضای مجاز

تاریخ: August 13, 2026