

ESTIMATE No: PCB-2026-081

Date: August 13, 2026

Valid: 30 days

Pacific Custom Builders Ltd.

GENERAL CONTRACTOR – WEST VANCOUVER, BC

PROJECT / پروژه

4725 The Glen, West Vancouver, BC V7S 3C3

توسعه اتاق زیرزمین – محصورکردن فضای زیر دک

CLIENT / کارفرما

Edgemont Floors Inc.

به توجه: Iman – مدیرعامل (CEO)

شرح کلی پروژه

برداشتن دیوار خارجی فعلی اتاق زیرزمین (شامل درب کشویی شیشه‌ای) و ساخت سه دیوار خارجی جدید زیر دک (دیوار جلو ~۱۹ فوت با دو پنجره دوجداره و یک درب ورودی؛ دو دیوار جانبی هر یک ~۹.۵ فوت)؛ تبدیل دک موجود به سقف شامل سالم‌برداری کف کامپوزیت، شیتینگ شیب‌دار، ممبرین ضدآب واکبل و نصب مجدد کف و نرده‌ها؛ عایق حرارتی دیوارها و سقف؛ فونداسیون جدید؛ نمای استاکوی هماهنگ با ساختمان؛ برق، گرمایش/تهویه و فینیش کامل داخلی. مساحت اضافه‌شده حدود ۱۸۰ فوت مربع. کلیه کارها مطابق BC Building Code 2024 انجام می‌شود.

جدول قیمت آیتم‌ها

#	شرح آیتم (متریال + دستمزد)	قیمت
۱	تجهیز کارگاه، حفاظت، بین‌های نخاله و هزینه‌های دفع	\$2,500
۲	تخریب دیوار خارجی موجود (شامل درب کشویی شیشه‌ای)	\$3,500
۳	سالم‌برداری کف کامپوزیت دک و بخش‌های نرده	\$2,800
۴	برش دال بتنی، پی‌کنی و رگلاژ بستر	\$3,200
۵	فوتینگ و استم‌وال بتنی ۳۸ فوت (میلگرد، قالب، پمپ، بتن‌ریزی)	\$9,500
۶	تکمیل دال + عایق صلب زیر کف + پلی ۶-میل + لوله‌گذاری رادون	\$4,200
۷	زهکشی محیطی و damp-proofing	\$2,800
۸	فریمینگ سه دیوار خارجی 6x2 با هدرها و اتصالات لرزه‌ای	\$7,500
۹	تقویت تیرچه‌های دک و بلاکینگ	\$3,200
۱۰	شیتینگ شیب‌دار سقف روی تیرچه‌های دک	\$2,900
۱۱	ممبرین ضدآب واکبل (وینیل ۶۰-میل یا ۲-لایه SBS) با فلاشینگ کامل	\$5,500
۱۲	نصب مجدد کف کامپوزیت روی اسلیپر و بازگرداندن نرده‌ها	\$3,400
۱۳	تهیه و نصب ۲ پنجره دوجداره Low-E آرگون رده‌بالا	\$2,900
۱۴	تهیه و نصب ۱ درب ورودی خارجی عایق‌دار باکیفیت	\$2,800
۱۵	عایق دیوارها تا R-22 مؤثر + هوابندی کامل	\$2,600

۱۶	عایق سقف از پایین: بت R-28 + بخار بند پلی	\$1,800
۱۷	استاکوی ۳-لایه با رین اسکرین و WRB، هماهنگ با نمای موجود	\$9,000
۱۸	سافیت، فاشا و فلاشینگ‌های تکمیلی نما	\$1,900
۱۹	برق توسط الکتریشن دارای لایسنس: مدارها، پریزها، پات‌لایت، دتکتور دود/CO	\$5,500
۲۰	گرمایش و تهویه: بیس‌برد برقی، ترموستات، فن تهویه	\$2,200
۲۱	درای‌وال، نوارکشی (تیپ‌اندما) و نقاشی کامل	\$4,200
۲۲	کف‌پوش داخلی، قرنیز و تریم	\$3,600
۲۳	اجاره تجهیزات: مینی‌اکسکواتور، کمپکتور، داربست	\$2,000
۲۴	سرپرستی کارگاه و مدیریت پروژه	\$4,500
	جمع	\$94,000
	GST ۵%	\$4,700
	مبلغ کل قرارداد	\$98,700

مدت اجرا

مدت اجرای پروژه **۴۵ روز کاری** است (روزهای شنبه/یکشنبه و تعطیلات رسمی در این مدت محاسبه نشده است). در صورت بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده – از جمله شرایط جوی نامساعد، شرایط پنهان سازه‌ای یا خاک، یا تأخیر تأمین متریال – این مدت ممکن است حداکثر تا **دو هفته** تمدید شود و مراتب کتباً به کارفرما اطلاع داده خواهد شد.

توصیه مهم درباره پرمیت: با توجه به اینکه بخش عمده این پروژه شامل کارهای اکستریور (دیوارهای خارجی، نما و سقف) است، Pacific Custom Builders Ltd. **شدیداً توصیه می‌کند** روند اخذ پرمیت ساختمان پیش از شروع کار انجام شود. در صورتی که در هر مرحله از پروژه، پروژه به دلیل صدور دستور توقف کار (Stop-Work Order) از سوی شهرداری کنسل شود، پیمانکار کلیه هزینه‌های دستمزد انجام‌شده، کلیه هزینه‌های متریال خریداری‌شده و یا سفارش‌داده‌شده‌ای که بابت آنها وجه پرداخت شده است، به علاوه **۲۰٪ از مبلغ کل قرارداد** را به‌عنوان صورت‌حساب (اینویس) نهایی و قطعی مطالبه خواهد کرد و کارفرما متعهد به پرداخت آن است.

شرایط و ضوابط

- برنامه پرداخت:** ۱۰٪ هنگام امضای قرارداد؛ ۲۵٪ پس از اتمام فونداسیون؛ ۲۵٪ پس از اتمام فریمینگ و ممبرین؛ ۲۵٪ پس از اتمام نما و عایق؛ ۱۵٪ هنگام تحویل نهایی. صورت‌حساب‌ها ظرف ۷ روز قابل پرداخت‌اند؛ دیرکرد مشمول ۲٪ بهره ماهانه است.
- تغییرات (Change Order):** هرگونه تغییر در شرح کار صرفاً با دستور تغییر کتبی امضاشده توسط طرفین و با تعدیل قیمت و زمان انجام می‌شود.
- شرایط پنهان:** شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی سازه‌ای، خاک، رطوبت یا تأسیسات پنهان داخل دیوار/دال موجود، خارج از این قیمت است و از طریق دستور تغییر کتبی محاسبه می‌شود.

4. **کف کامپوزیت:** قیمت بر اساس سالم برداری و نصب مجدد بردهای موجود است. در صورت آسیب دیدگی بردها هنگام باز کردن، تأمین برد نو با تأیید کتبی کارفرما حدود \$4,500 به قرارداد اضافه می‌کند.
5. **هماهنگی نما:** رنگ و بافت استاکو تا نزدیک‌ترین حد ممکن با نمای موجود هماهنگ می‌شود؛ با توجه به کهنگی نمای فعلی، تطابق صددرصدی رنگ قابل تضمین نیست.
6. **گارانتی:** ۲ سال گارانتی کیفیت اجرا از تاریخ تحویل؛ گارانتی متریال (پنجره، درب، ممبرین و...) مطابق ضمانت سازنده.
7. **بیمه:** پیمانکار دارای بیمه مسئولیت عمومی و پوشش WorkSafeBC برای کلیه نفرات کارگاه است.
8. **تعهدات کارفرما:** تأمین دسترسی به محل کار، آب و برق کارگاهی، و جابه‌جایی اثاثیه از محدوده کار پیش از شروع.
9. **مستثنیات:** هزینه‌های پرمیت و مهندسی، مبلمان و دکور، محوطه‌سازی و ترمیم فضای سبز خارج از محدوده کار، و هرگونه کار خارج از جدول آیتم‌های فوق.
10. **لغو قرارداد توسط کارفرما:** در صورت لغو بدون قصور پیمانکار، هزینه کارهای انجام‌شده و متریال خریداری/سفارش‌شده به‌علاوه ۱۰٪ مبلغ باقیمانده قرارداد قابل مطالبه است.
11. **حل اختلاف:** این قرارداد تابع قوانین استان بریتیش کلمبیا است؛ اختلافات ابتدا از طریق مذاکره و سپس داوری در ونکوور حل‌وفصل می‌شود.

Edgemont Floors Inc
Iman – مدیرعامل (CEO)

تاریخ:

Pacific Custom Builders Ltd
امضای مجاز – Per:

تاریخ: