

ESTIMATE No: PCB-2026-081

Date: August 13, 2026

Valid: 30 days

Pacific Custom Builders Ltd.

GENERAL CONTRACTOR – WEST VANCOUVER, BC

PROJECT / پروژه

4725 The Glen, West Vancouver, BC V7S 3C3

توسعه اتاق زیرزمین – محصورکردن فضای زیر دک

CLIENT / کارفرما

Edgemont Floors Inc.

به توجه: Iman – مدیرعامل (CEO)

شرح کلی پروژه

برداشتن دیوار خارجی فعلی اتاق زیرزمین (شامل درب کشویی شیشه‌ای) و ساخت سه دیوار خارجی جدید زیر دک (دیوار جلو ~۱۹ فوت با دو پنجره دوجداره و یک درب ورودی؛ دو دیوار جانبی هر یک ~۹.۵ فوت)؛ تبدیل دک موجود به سقف شامل سالم‌برداری کف کامپوزیت، شیتینگ شیب‌دار، ممبرین ضدآب و اکبل و نصب مجدد کف و نرده‌ها؛ عایق حرارتی دیوارها و سقف؛ فونداسیون جدید؛ نمای استاکوی هماهنگ با ساختمان؛ برق، گرمایش/تهویه و فینیش کامل داخلی. مساحت اضافه‌شده حدود ۱۸۰ فوت مربع. کلیه کارها مطابق BC Building Code 2024 انجام می‌شود.

جدول قیمت آیتم‌ها

#	شرح آیتم (متریال + دستمزد)	مرجع BCBC 2024	قیمت
۱	تجهیز کارگاه، حفاظت، بین‌های نخاله و هزینه‌های دفع	Part 8	\$2,500
۲	تخریب دیوار خارجی موجود (شامل درب کشویی شیشه‌ای)	Part 8	\$3,500
۳	سالم‌برداری کف کامپوزیت دک و بخش‌های نرده	Part 8	\$2,800
۴	برش دال بتنی موجود، پی‌کنی تا زیر خط یخبندان و رگلاژ بستر	9.12.1, 9.12.2.2	\$3,200
۵	فوتینگ و استم‌وال بتنی ۳۸ فوت زیر هر سه دیوار (میلگرد، قالب، پمپ، بتن‌ریزی؛ بتن حداقل MPa 20، انکربولت پلیت طبق کد)	9.15, 9.3.1, 9.23.6	\$9,500
۶	تکمیل دال + لایه دانه‌بندی + عایق صلب زیر کف + پلی ۶-میل + لوله‌گذاری رادون	9.16, 9.13.4, 9.25.4	\$4,200
۷	زهکشی محیطی فونداسیون و damp-proofing	9.14, 9.13.2	\$2,800
۸	فریمینگ سه دیوار خارجی 6x2 با هدرها، پلیت PT روی بتن و مهاربندی لرزه‌ای (braced wall panels)	9.23, 9.23.13	\$7,500
۹	تقویت تیرچه‌های دک و بلاکینگ برای بار سقف + دک	9.23.4, Part 4	\$3,200
۱۰	شیتینگ شیب‌دار سقف روی تیرچه‌ها (شیب حداقل برای زهکشی ممبرین)	9.23.16, 9.26.3	\$2,900
۱۱	ممبرین ضدآب و اکبل مطابق استاندارد (وینیل ۶۰-میل CGSB-37.54 یا ۲-لایه SBS) با فلاشینگ کامل	9.26	\$5,500

۱۲	نصب مجدد کف کامپوزیت روی اسلیپر و بازگرداندن نرده‌ها (ارتفاع و بار گارد طبق کد)	9.8.8	\$3,400
۱۳	تهیه و نصب ۲ پنجره دوجداره Low-E آرگون رده‌بالا (NAFS؛ $USI \leq 1.61$)	9.7, 9.36.2.7	\$2,900
۱۴	تهیه و نصب ۱ درب ورودی خارجی عایق‌دار باکیفیت (NAFS؛ USI مطابق کد)	9.7, 9.36.2.7	\$2,800
۱۵	عایق دیوارها تا R-22 مؤثر + هوابندی کامل (فراتر از حداقل کد)	9.36.2.6, 9.25	\$2,600
۱۶	عایق سقف از پایین: بت R-28 + بخاربند پلی؛ با تهویه فضای بالای عایق در هر دهانه تیرچه	9.36.2.6, 9.19, 9.25	\$1,800
۱۷	استاکوی ۳-لایه با رین‌اسکرین (فاصله موئینگی $10mm \leq$) و WRB، هماهنگ با نمای موجود	9.27.2.2, 9.28	\$9,000
۱۸	سافیت، فاشا، فلاشینگ‌های تکمیلی و ونت‌های پیوسته تهویه سقف با توری حشرات	9.19, 9.26.4	\$1,900
۱۹	برق توسط الکتریشن دارای لایسنس: مدارها، پریزها (فواصل طبق کد)، پات‌لایت، دتکتور دود اینترکانکت و CO	CEC-BC, 9.10.19, 9.32.3.9	\$5,500
۲۰	گرمایش با ظرفیت طراحی مطابق کد و تهویه مکانیکی فضای جدید	9.33, 9.32	\$2,200
۲۱	درای‌وال، نوارکشی (تیپ‌اندما) و نقاشی کامل	9.29	\$4,200
۲۲	کف‌پوش داخلی، قرنیز و تریم	—	\$3,600
۲۳	اجاره تجهیزات: مینی‌اکسکواتور، کمپکتور، داربست	—	\$2,000
۲۴	سرپرستی کارگاه و مدیریت پروژه	—	\$4,500
	جمع		\$94,000
	GST ۵٪		\$4,700
	مبلغ کل قرارداد		\$98,700

انطباق با کد ساختمانی بریتیش کلمبیا (BCBC 2024)

- **فونداسیون الزامی است:** دیوارهای خارجی باید روی فوتینگ و فونداسیون بنشینند (بخش 9.15) و کف پی باید زیر عمق نفوذ یخبندان قرار گیرد (بخش 9.12.2.2). به همین دلیل اجرای دیوار روی دال بتنی موجود پاسیو مجاز نیست و آیتم‌های ۴ تا ۷ بخش جدایی‌ناپذیر پروژه‌اند.
- **لرزه‌ای:** ونکوور غربی در پهنه لرزه‌خیزی بالا قرار دارد؛ مهاربندی دیوارها و اتصالات مطابق 9.23.13 اجرا می‌شود.
- **سقف با تیرچه پر شده از عایق بت:** فضای بالای عایق در هر دهانه تیرچه تهویه می‌شود (بخش 9.19) از طریق ونت‌های پیوسته دو انتهای هر دهانه؛ بخاربند پلی سمت گرم نصب می‌گردد (9.25.4).
- **انرژی:** عایق دیوار R-22 مؤثر و پنجره/درب با $USI \leq 1.61$ الزامات 9.36 را برآورده یا از آن عبور می‌کند.
- **ارتفاع فضا:** ارتفاع سقف ~۹ فوت بسیار بالاتر از حداقل بخش 9.5 است.
- **رادون:** لوله‌گذاری rough-in زیر دال مطابق 9.13.4 (الزام سراسری BC در BCBC 2024).

- **ایمینی حریق:** دتکتور دود اینترکانکت با کل خانه (9.10.19) و دتکتور (9.32.3.9) CO.

مدت اجرا

مدت اجرای پروژه **۴۵ روز کاری** است (روزهای شنبه/یکشنبه و تعطیلات رسمی در این مدت محاسبه نشده است). در صورت بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده – از جمله شرایط جوی نامساعد، شرایط پنهان سازه‌ای یا خاک، یا تأخیر تأمین متریال – این مدت ممکن است حداکثر تا **دو هفته** تمدید شود و مراتب کتباً به کارفرما اطلاع داده خواهد شد.

توصیه مهم درباره پرمیت: با توجه به اینکه بخش عمده این پروژه شامل کارهای اکستریور (دیوارهای خارجی، نما و سقف) است، Pacific Custom Builders Ltd. **شدیداً توصیه می‌کند** روند اخذ پرمیت ساختمان پیش از شروع کار انجام شود. در صورتی که در هر مرحله از پروژه، پروژه به دلیل صدور دستور توقف کار (Stop-Work Order) از سوی شهرداری کنسل شود، پیمانکار کلیه هزینه‌های دستمزد انجام‌شده، کلیه هزینه‌های متریال خریداری‌شده و یا سفارش‌داده‌شده‌ای که بابت آنها وجه پرداخت شده است، به‌علاوه **۲۰٪ از مبلغ کل قرارداد** را به‌عنوان صورت‌حساب (اینویس) نهایی و قطعی مطالبه خواهد کرد و کارفرما متعهد به پرداخت آن است.

شرایط و ضوابط

1. **برنامه پرداخت:** ۱۰٪ هنگام امضای قرارداد؛ ۲۵٪ پس از اتمام فونداسیون؛ ۲۵٪ پس از اتمام فریمینگ و ممبرین؛ ۲۵٪ پس از اتمام نما و عایق؛ ۱۵٪ هنگام تحویل نهایی. صورت‌حساب‌ها ظرف ۷ روز قابل پرداخت‌اند؛ دیرکرد مشمول ۲٪ بهره ماهانه است.
2. **تغییرات (Change Order):** هرگونه تغییر در شرح کار صرفاً با دستور تغییر کتبی امضا شده توسط طرفین و با تعدیل قیمت و زمان انجام می‌شود.
3. **شرایط پنهان:** شرایط غیرقابل پیش‌بینی سازه‌ای، خاک، رطوبت یا تأسیسات پنهان داخل دیوار/دال موجود، خارج از این قیمت است و از طریق دستور تغییر کتبی محاسبه می‌شود.
4. **کف کامپوزیت:** قیمت بر اساس سالم‌برداری و نصب مجدد بردهای موجود است. در صورت آسیب دیدگی بردها هنگام باز کردن، تأمین برد نو با تأیید کتبی کارفرما حدود \$4,500 به قرارداد اضافه می‌کند.
5. **هماهنگی نما:** رنگ و بافت استاکو تا نزدیک‌ترین حد ممکن با نمای موجود هماهنگ می‌شود؛ با توجه به کهنگی نمای فعلی، تطابق صددرصدی رنگ قابل تضمین نیست.
6. **گارانتی:** ۲ سال گارانتی کیفیت اجرا از تاریخ تحویل؛ گارانتی متریال (پنجره، درب، ممبرین و...) مطابق ضمانت سازنده.
7. **بیمه:** پیمانکار دارای بیمه مسئولیت عمومی و پوشش WorkSafeBC برای کلیه نفرات کارگاه است.
8. **تعهدات کارفرما:** تأمین دسترسی به محل کار، آب و برق کارگاهی، و جابه‌جایی اثاثیه از محدوده کار پیش از شروع.
9. **مستثنیات:** هزینه‌های پرمیت و مهندسی، مبلمان و دکور، محوطه‌سازی و ترمیم فضای سبز خارج از محدوده کار، و هرگونه کار خارج از جدول آیتم‌های فوق.
10. **لغو قرارداد توسط کارفرما:** در صورت لغو بدون قصور پیمانکار، هزینه کارهای انجام‌شده و متریال خریداری/سفارش‌شده به‌علاوه ۱۰٪ مبلغ باقیمانده قرارداد قابل مطالبه است.
11. **حل اختلاف:** این قرارداد تابع قوانین استان بریتیش کلمبیا است؛ اختلافات ابتدا از طریق مذاکره و سپس داوری در ونکوور حل و فصل می‌شود.

.Edgemont Floors Inc
(CEO) مدیرعامل — Iman

تاریخ:

.Pacific Custom Builders Ltd
امضای مجاز — Per:

تاریخ: